

29:52



**Usuário:** JULIA RE SIGNOR  
**CPF:** 023.672.630-78

Acesso à Informação

Sair do Sistema  
 16/03/2020 08:37 - v.3.6.7-b23

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convênio 889552/2019

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

92.399.112/0001-85 - MUNICIPIO DE TRES PALMEIRAS

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

## Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

## Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA ETELVINO PRESTES					R\$ 3.172,24					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 1.306,34	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	2,88	R\$ 1.306,34

1.2 Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	4.146,4 Qtd.	Und.	1 Nº Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 1.865,90 Preço Total	—	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2					1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	2.073,2	R\$ 932,95
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	2.073,2	R\$ 932,95
2	<b>CAMADA DE REPERFILAGEM E=2,5CM - RUA ETELVINO PRESTES</b>					<b>R\$ 121.758,66</b>					
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	4.146,4	M2	2	CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 7.422,16	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	2.073,2	R\$ 3.711,08
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	2.073,2	R\$ 3.711,08
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	4.146,4	M2	2	CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 8.541,70	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	2.073,2	R\$ 4.270,85
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	2.073,2	R\$ 4.270,85
2.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	103,66	M3	2	CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 94.877,92	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	51,83	R\$ 47.438,96
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	51,83	R\$ 47.438,96
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	7.691,5	M3XK	2	CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 8.230,00	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	3.845,7	R\$ 4.115,00
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	3.845,7	R\$ 4.115,00
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO,	4.478,7	TXKM	2	CAMADA DE REPERFILAGEM -	R\$ 2.686,88	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	2.239,0	R\$ 1.343,44

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	RUA ETELVINO PRESTES Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016							2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	2.239,00	R\$ 1.343,44
3	<b>CAMADA DE ROLAMENTO E=2,5CM - RUA ETELVINO PRESTES</b>					<b>R\$ 87.114,68</b>					
3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	78,98	M3	3	CAMADA DE ROLAMENTO - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 72.288,82	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	39,49	R\$ 36.144,41
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	39,49	R\$ 36.144,41
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	5.860,3	M3XK	3	CAMADA DE ROLAMENTO - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 6.270,54	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	2.930,00	R\$ 3.135,27
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	2.930,00	R\$ 3.135,27
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	3.411,5	TXKM	3	CAMADA DE ROLAMENTO - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 2.047,16	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	1.705,00	R\$ 1.023,58
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	1.705,00	R\$ 1.023,58
3.5	PINTURA DE LIGACAO	3.159,3	M2	3	CAMADA DE	R\$ 6.508,16	—				

Nº Macrosserv / Serviço	COM EMULSAO RR-1C Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	ROLAMENTO - RUA ETELVINO PRESTES Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	1.579,00	R\$ 3.254,08
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	1.579,00	R\$ 3.254,08
4	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO TRECHO - RUA ETELVINO PRESTES</b>					<b>R\$ 2.252,06</b>					
4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	153,62	M2	4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 2.252,06	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	76,81	R\$ 1.126,03
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	76,81	R\$ 1.126,03
5	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO - RUA ETELVINO PRESTES</b>					<b>R\$ 914,32</b>					
5.2	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE	2,00	UN	5	CONTROLE TECNOLÓGICO - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 149,08	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	1,00	R\$ 74,54
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	1,00	R\$ 74,54
5.3	ENSAIO MARSHALL- MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	2,00	UN	5	CONTROLE TECNOLÓGICO - RUA ETELVINO PRESTES	R\$ 765,24	—	1	RUA ETELVINO PRESTES (LD)	1,00	R\$ 382,62
								2	RUA ETELVINO PRESTES (LE)	1,00	R\$ 382,62
6	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA OSVALDO CRUZ</b>					<b>R\$ 394,60</b>					
6.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	876,90	M2	6	SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 394,60	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	438,45	R\$ 197,30

Nº Macrosserv / Serviço	ACOMPANHAMENTO E GREIDE <b>Descrição</b> Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	438,45	R\$ 197,30
7	<b>CAMADA DE REPERFILAGEM E=2,5CM - RUA OSVALDO CRUZ</b>					<b>R\$ 25.747,50</b>					
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	876,90	M2	7	CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 1.569,66	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	438,45	R\$ 784,83
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	438,45	R\$ 784,83
7.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	876,90	M2	7	CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 1.806,42	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	438,45	R\$ 903,21
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	438,45	R\$ 903,21
7.3	CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	21,92	M3	7	CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 20.062,94	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	10,96	R\$ 10.031,47
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	10,96	R\$ 10.031,47
7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	1.626,4	M3XK	7	CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 1.740,32	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	813,23	R\$ 870,16
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	813,23	R\$ 870,16
7.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE	946,94	TXKM	7	CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 568,16	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	473,47	R\$ 284,08

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016							4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	473,47	R\$ 284,08
8	<b>CAMADA DE ROLAMENTO E=2,5CM - RUA OSVALDO CRUZ</b>					<b>R\$ 24.177,84</b>					
8.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	876,90	M2	8	CAMADA DE ROLAMENTO - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 1.806,42	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	438,45	R\$ 903,21
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	438,45	R\$ 903,21
8.2	CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	21,92	M3	8	CAMADA DE ROLAMENTO - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 20.062,94	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	10,96	R\$ 10.031,47
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	10,96	R\$ 10.031,47
8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	1.626,4	M3XK	8	CAMADA DE ROLAMENTO - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 1.740,32	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	813,23	R\$ 870,16
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	813,23	R\$ 870,16
8.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	946,94	TXKM	8	CAMADA DE ROLAMENTO - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 568,16	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	473,47	R\$ 284,08
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	473,47	R\$ 284,08
9	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA OSVALDO CRUZ</b>					<b>R\$ 791,64</b>					

9.1 Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	54,00 Qtd.	M2 Und.	9 Nº Even	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 791,64 Preço Total	—	Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO							3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	27,00	R\$ 395,82
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	27,00	R\$ 395,82
10	CONTROLE TECNOLÓGICO - RUA OSVALDO CRUZ					R\$ 914,32					
10.1	ENSAIO MARSHALL- MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	2,00	UN	10	CONTROLE TECNOLÓGICO - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 765,24	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	1,00	R\$ 382,62
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	1,00	R\$ 382,62
10.2	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LINGATE BETUMINOSO	2,00	M3	10	CONTROLE TECNOLÓGICO - RUA OSVALDO CRUZ	R\$ 149,08	—	3	RUA OSVALDO CRUZ (LD)	1,00	R\$ 74,54
								4	RUA OSVALDO CRUZ (LE)	1,00	R\$ 74,54