

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Execução de meio fio Bairro Aparecida

Local da obra: Rua Alfredo Mariano, Travessa Paulina de Almeida e Travessa Mariano

Três Palmeiras – RS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Três Palmeiras

CNPJ: 92.399.112/0001-85 Tel: (54) 3367-1154

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados e o padrão de acabamento para a construção de meio fio de concreto pré-fabricado, bem como a organização de modo geral da obra.

A empresa contratada para realizar a obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos e no caso de divergências em relação aos mesmos, a empresa deverá pleitear e receber oficialmente o aceite das alterações a serem procedidas, sob pena de não serem reconhecidas e nem serem pagas pelo Município.

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo todas as exigências da ABNT. A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às normas específicas, sendo a mão de obra especializada e o acabamento esmerado.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Inicialmente devem ser executados os serviços de limpeza e raspagem do terreno, retirando os materiais inadequados existentes na área em que será executado o meio fio. A contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Quando necessário, a Fiscalização deverá ser consultada para orientação e autorização do serviço.

3. MEIO FIO PRÉ-MOLDADO

Devem ser utilizadas peças de concreto pré-moldada, com 30 cm de altura, 12 cm de base e 10cm de topo e com largura mínima 80 cm, fabricadas com concreto de resistência fck mínima 25 MPa. A textura superficial deve apresentar-se lisa e homogênea. As peças não podem apresentar defeitos construtivos, como lascas, fissuras, frisos, rebarbas, estarem retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

Para fornecimento e colocação dos cordões de concreto, devem ser obedecidos os requisitos contidos nas normas NBR 5732, NBR 5733 e NBR 5736. As peças devem ser alinhadas em sua face superior, com auxílio de fio de nylon, com marcações topográficas distanciadas a cada 20,0 metros em trechos de tangente e 5,0 metros em curvas horizontais e verticais. Nas extremidades dos canteiros deverão ser respeitadas as curvas de acordo com o projeto. **Deverão ser feitas valas que garantam a altura final do meio fio de 15cm livre, o meio fio deverá ser assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) respeitando o espaçamento de 1cm entre cada cordão.**

Três Palmeiras-RS, 07 de julho de 2022.

CLAUMIR CESAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Três Palmeiras-RS

JULIA RÉ SIGNOR
Engenheira Civil - CREA/RS 230573