



Obra
PÁTIO COBERTO ESCOLA JOAQUIM NABUCO - DISTRITO DE VILA
PROGRESSO

Bancos
SINAPI - 11/2019 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			PILARES DE CONCRETO									7.510,91	9,11 %
1.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	52,2	40,54	18,41	30,37	48,78	961,00	1.585,31	2.546,31	3,09 %
1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	188,8	7,54	2,28	6,79	9,07	430,46	1.281,95	1.712,41	2,08 %
1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,98	11,71	6,40	7,69	14,09	351,87	422,79	774,66	0,94 %
1.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	3,06	340,33	54,65	354,93	409,58	167,22	1.086,09	1.253,31	1,52 %
1.5	70	Próprio	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3,06	130,31	119,94	36,88	156,82	367,01	112,85	479,86	0,58 %
1.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	52,2	1,89	0,95	1,32	2,27	49,59	68,90	118,49	0,14 %
1.8	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	52,2	9,97	3,22	8,77	11,99	168,08	457,79	625,87	0,76 %
2			CONTRAPISO ARMADO E POLIDO									23.400,01	28,38 %
2.1	84084	SINAPI	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	171,62	6,62	6,08	1,88	7,96	1.043,44	322,65	1.366,09	1,66 %
2.2	74076/003	SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	m²	4,57	23,97	17,00	11,84	28,84	77,69	54,10	131,79	0,16 %
2.3	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	9,6	165,00	92,21	106,36	198,57	885,21	1.021,06	1.906,27	2,31 %
2.4	85662	SINAPI	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4.2MM. MALHA 15X15CM	m²	363,7	11,44	1,47	12,29	13,76	534,63	4.469,88	5.004,51	6,07 %
2.5	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	25,46	344,70	0,00	414,84	414,84	0,00	10.561,82	10.561,82	12,81 %
2.6	57	Próprio	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM CONCRETO POLIDO COM POLITRIZ	m³	25,46	144,57	127,31	46,67	173,98	3.241,31	1.188,22	4.429,53	5,37 %
4			REMOÇÃO DE BEIRAL PARA RECEBER NOVA COBERTURA									1.280,44	1,55 %
4.1	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	59,28	12,36	6,14	8,73	14,87	363,97	517,52	881,49	1,07 %

Prefeitura Municipal de Três Palmeiras
CNPJ: 92.399.112/0001-85

4.2	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	59,28	5,60	5,24	1,49	6,73	310,62	88,33	398,95	0,48 %
5		COBERTURA METÁLICA									50.273,07	60,96 %
5.1	72 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA CONTENDO TESOURAS, TRAMA COMPOSTA POR TERÇAS, TELHAMENTO EM ALUZINCO, INCLUSIVE NAS LATERAIS E CALHAS, CONFORME PROJETO.	UN	1	41.772,39	0,00	50.273,07	50.273,07	0,00	50.273,07	50.273,07	60,96 %

Totais -> 8.952,10 73.512,33 82.464,43

Total sem BDI 68.527,00

Total do BDI 13.937,43

Total Geral 82.464,43

Julia Ré Signor