



Obra
EXECUÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO BAIRRO APARECIDA

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO									27.550,17	100,00 %
1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	452,83	R\$ 49,07	R\$ 15,88	R\$ 44,96	R\$ 60,84	R\$ 7.190,94	R\$ 20.359,23	R\$ 27.550,17	100,00 %
Totais ->										7.190,94	20.359,23	27.550,17	

Total sem BDI 22.220,36
Total do BDI 5.329,81
Total Geral 27.550,17

Julia Ré Signor
Setor de Engenharia