



**MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERÊNCIA

**CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA ABRIGO  
DE TANQUES DE COMBUSTÍVEL E ÁREA DE  
ABASTECIMENTO**

TRÊS PALMEIRAS/RS

**1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE**

Unidade Solicitante: Obras

Nome do responsável pela unidade: Vagner R. Nunes

Cargo/Função do responsável: Secretário Municipal da Administração

CNPJ: 92.399.112/0001-85

Endereço: Praça 12 de Maio. n° 763 – Três Palmeiras/RS

CEP: 99675-000

Telefone: (54) 3367-1040

**2. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

Contratação de empresa especializada para execução de obra de **construção de estrutura metálica** destinado ao abrigo de tanques de combustível e à área de abastecimento de veículos da Prefeitura Municipal de Três Palmeiras, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços necessários, conforme especificações técnicas e normas vigentes, com área total a ser construída de 100,27m<sup>2</sup>, conforme projetos executivos e demais documentos técnicos.

**3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

A contratação é necessária para garantir proteção adequada aos tanques de combustível municipais, aumentar a segurança da operação de abastecimento e atender às boas práticas de infraestrutura. A execução da cobertura evitará danos



**MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

causados por intempéries, reduzirá riscos operacionais e contribuirá para a maior durabilidade das instalações, além de preservar a qualidade dos combustíveis utilizados pela frota municipal, os quais devem permanecer em condições ideais para o abastecimento dos veículos.

#### **4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO**

Os serviços irão abranger todas as etapas necessárias para a entrega final da obra em condições plenas de uso. Sendo eles:

##### **4.1. Estrutura Metálica**

- Fundações já executadas: sapatas e vigas de baldrame.
- Chumbadores metálicos deixados nas sapatas para soldagem e fixação dos pilares metálicos da estrutura.
- Fixação e soldagem dos pilares metálicos sobre os chumbadores.
- Pintura anticorrosiva e acabamento na cor verde.
- Montagem conforme normas, especificações do fabricante e ART da empresa executora.

##### **4.2. Cobertura**

- Execução da estrutura composta por tesouras e terças metálicas, com pintura anticorrosiva na cor verde.
- A estrutura deverá incluir contraventamentos adequados, com objetivo de garantir a estabilidade da edificação.
- Instalação de telha metálica ondulada, espessura de 0,50mm, na cor natural, com inclinação mínima de 20%.
- Instalação de platibanda em telha metálica TP-40, espessura de 0,50mm, pré pintada com acabamento superior na cor verde em três lados (fachada frontal, lateral direita e lateral esquerda) e altura de fechamento de 1,50m.
- Fachada dos fundos: não haverá instalação de platibanda, apenas está prevista a instalação de calha metálica.



**MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Deverão ser devidamente empregados todos os acessórios para a correta fixação e o acabamento da cobertura.

**4.3. Calha**

- Execução de calha metálica em aço galvanizado na cor natural, nos fundos da cobertura, com sua devida descida pluvial.
- Bocais e condutores verticais.
- Emendas testadas para garantir a estanqueidade.

**4.6. Limpeza Final da Obra**

- Remoção de entulhos e resíduos;
- Limpeza geral da área;
- Entrega da obra em perfeitas condições de uso.

**5. LOCAL DA OBRA**

A cobertura metálica será executada em terreno pertencente à Prefeitura Municipal de Três Palmeiras, juntamente com o Parque de Máquinas.

**6. PRAZO DE EXECUÇÃO**

A empresa contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias, para a execução completa do serviço, contados a partir da emissão da ordem de início pela Administração Municipal.

**7. RECURSOS FINANCEIROS**

A contratação será custeada com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Três Palmeiras/RS.

**8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**



**MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

- Executar todos os serviços conforme projeto, memorial e normas vigentes.
- Fornecer ART de execução.
- Garantir mão de obra qualificada.
- Garantir a estabilidade e segurança da estrutura montada.

**9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- Disponibilizar os documentos técnicos necessários.
- Acompanhar e fiscalizar a obra por meio do responsável técnico designado.
- Realizar medição e pagamento.

**10. CRITÉRIOS E MEDIÇÃO DE PAGAMENTO**

A medição será realizada ao término da execução completa da obra, com posterior pagamento em parcela única.

**11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O TR**

- Projeto arquitetônico.
- Memorial Descritivo.
- Estudo técnico Preliminar.

**12. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O presente Termo de Referência foi elaborado com o objetivo de definir, de forma clara e precisa, as especificações técnicas, condições de execução, responsabilidades e demais elementos necessários para a contratação da execução da cobertura metálica destinada ao abrigo dos tanques de combustível e da área de abastecimento da frota municipal.

Todas as condições estabelecidas neste documento devem ser rigorosamente observadas pela empresa contratada, garantindo a conformidade da obra com o projeto, o memorial descritivo, as normas técnicas vigentes e a legislação aplicável.



**MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A execução adequada dos serviços é essencial para assegurar a proteção das instalações, a segurança operacional e a continuidade do serviço público de abastecimento.

A contratação pretendida encontra respaldo na necessidade administrativa identificada e está devidamente justificada no Estudo Técnico Preliminar. Assim, o Termo de Referência servirá como base para a formalização do processo de dispensa, orientando todas as etapas da contratação, acompanhamento e fiscalização da obra pelo Município de Três Palmeiras/RS.

Três Palmeiras-RS, 14 de novembro de 2025.

---

**CAROLINE TABALDI**  
Engenheira Civil - CREA/RS 240504

---

**SILVANO ANTONIO DIAS**  
Prefeito Municipal